



GMINA FRYSZTAK

woj. **PODKARPACKIE**

ul. ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak
tel. (17) 2777-903, 2777-110, fax (17) 2777-920
e-mail: ug@fryszak.pl www.fryszak.pl

ZP .271.2.2012

Frysztak, 2012-05-21

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadanie pn. : „**Odbudowa drogi Glinik Średni-Sokołowski-Mędrek w km 0+000-0+800 wraz z odbudową mostu w km 0+200.**”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przesyła wszystkim zainteresowanym zapytanie wraz z odpowiedzią, dotyczące w/w przetargu :

Pytanie :

Opis techniczny, przekroje typowe podają, że grubość podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63 powinna wynosić 15 cm, z kolei w przedmiarze robót w opisie poz. 5a : grubość w-wy wynosi 0,1m „ $V=2490.04 \text{ m}^2 \times 0,1 \text{ m}=249.04 \text{ m}^3$ ”.

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź :

W związku z zaistniałą rozbieżnością pomiędzy zapisami zawartymi w dokumentacji projektowej wyjaśniamy, że grubość podbudowy do wykonania z kruszywa łamanego 31,5/63 wynosi 15 cm, co prawidłowo odzwierciedlają zapisy zawarte w Opisie Technicznym oraz części rysunkowej dokumentacji projektowej. Przedstawiona w pytaniu kalkulacja zawarta w punkcie 5a Przedmiaru robót zawiera błąd w obliczeniu objętości podbudowy, która powinna wynosić $V=2490,40\text{m}^2 \times 0,15\text{m}=373,56\text{m}^3$. Prawidłowymi są zawarte w pozycji 5a Przedmiaru opis robót do wykonania jak i ilość jednostek robót do wykonania, która wynosi 2490,40 m2 podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63, gr. w-wy po zagęszczeniu 15 cm, którą należy wycenić w załączonym do SIWZ formularzu "Kosztorysu ofertowego".

Z poważaniem

WÓJT
mgr inż. Jan Ziarnik