

KOSZTORYS OFERTOWY

ODBUDOWA DROGI GLINIK ŚREDNI-SOKOŁOWSKI-MĘDREK
W KM 0+000 - 0+800.00 WRAZ Z ODBUDOWĄ MOSTU W KM 0+200

Lp.	Nr SST/ podst. wyceny	Nr poz. cen.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót, lokalizacja i obliczenie ich ilości)	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jedn.	Wartość
1	3	4	5	6	7	8	9
I ODBUDOWA DROGI GMINNEJ							
D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
D 01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinym							
1	D 01.01.01	1	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie podgórskim	km	0,800		
D 01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/							
2	D 01.02.02	2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy do 15 cm wraz z załadunkiem i transportem na odkład przybiektowy	m2	263,75		
D 06.01.03 ODWODNIENI KORPUSU DROGI							
3	D-06.01.003	3	Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi -umocnienie skarp rowów płytkami chodnikowymi 50x50x7cm	m	55,000		
D 06.04.00 Oczyszczenie rowów przydrożnych							
4	D-06.04.01	4	Oczyszczenie rowów przydrożnych z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu	km	0,723		
D 04.00.00 PODBUDOWY							
D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie							
5	D 04.04.02	5	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 31.5/63 stabilizowanego mechanicznie gr 15 cm z zaklinowaniem	m ²	2490,40		
6	D 04.04.02	6	Lokalne wyrównanie stniejącej nawierzchni kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie wraz z zaklinowaniem	m ³	56,34		
D 05.00.00 NAWIERZCHNIE							
D 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego							
7	D 05.03.05	7	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16, warstwa wiążąca, gr. w-wy 5 cm	m ²	2394,20		
8	D 05.03.05	8	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm	m ²	2335,0		
D-06.03.00 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego ("wysiewki")							
9	D-06.03.01	9	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa górna o gr. 20 cm (pobocza i zjazdy)	m ²	1097,50		
RAZEM ODBUDOWA DROGI GMINNEJ							

II		ODBUDOWA MOSTU					
	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
	D 01.02.04	Rozbiórki obiektów kubaturowych betonowych					
10	D 01.02.04	17	Rozbiórki elementów kubaturowych żelbetowych wraz z transportem na Składowisko Wykonawcy	m3	11,35		
	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE					
	D 02.01.01.	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V					
11	D 02.01.01.	18	Wykonywanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem urobku na odkład poza teren budowy	m3	43,41		
	M 22.00.00	KORPUSY PODPÓR					
12	M 22.01.02	23	Wykonanie zbrojenia skrzydełka, gzymsów i podpór	t	1,23		
13	M 22.01.02	24	Zabetonowanie skrzydełka, gzymsów i przyczółków betonem C30/37	m3	22,00		
	M 28.00.00	WYPOSAŻENIE MOSTU					
	M 28.03.02	Bariery ochronne stalowe - o ograniczonej podatności					
14	M 28.03.02	47	Wymiana bariery ochronnej stalowej o rozstawie słupków - 1,0 m	t	0,89		
	M 29.00.00	ROBOTY PRZYOBIEKTOWE					
	M 29.03.05	Stożki przyczółków					
15	M 29.03.05	53	Wykonanie nasypów stożka przyczółka gruntem niespoistym	m3	13,47		
	M 29.54.05	Regulacja i umocnienie skarp i dna rzeki					
16	M 29.54.05	10	Wykonanie odbudowy ubezpieczeń z koszy siatkowo-kamiennych	m3	40,00		
				RAZEM ODBUDOWA MOSTU			
				RAZEM KOSZTORYS			
				PODATEK VAT 23%			
				OGÓLEM			