

## KOSZTORYS OFERTOWY

### ROBOTA DROGI GMINNEJ NR 112152R GLINIK GÓRNY - WIEŚ W M. GLINIK GÓRNY W KM OD 1+350 DO 1+950

Lp.	Podstawa wyceny/ Nr SST	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I					
1,1	D- 01.02.01	Wycinka krzaków średniej gęstości	ha	0,02		
		Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I				
2	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE II					
2,1	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów odprowadzających z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	mb	1 100,00		
		Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE II				
3	ODWODNIENIE - PRZEPUSTY P-1 w km 1+405,32 i P-3 w km 1+933,92					
3,1	D-03.01.01	Montaż przepustu z rur żelbetowych Fi 500mm	m	9,00		
3,2	D-03.01.01	Montaż przepustu z rur żelbetowych Fi 400mm (jedna strona przepustu)	m	3,00		
3,3	D.10.08.05	Obsypka filtracyjna z mieszanki 65% żwiru 35% piasku w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa w obrębie przepustu P-1 w km 1+933.92 i P-3 w km 1+405.32	m3	10,82		
		Razem dział: PRZEPUST P-1 i P-3				
4	PODBUDOWY					
4,1	D-05.03.12.	Podbudowa zasadnicza pod warstwy nawierzchni grub,po zagęszcz, 35cm, Recykling ze stabilizacją SILMENTEM ilość cementu 35kg/m2	m2	2 550,00		
4,2	D.04.04.02	Górna warstwa podbudowy z tłucznia klinowanego kłińcem, gr. warstwy 7cm	m2	2 550,00		
		Razem dział: PODBUDOWY				
5	NAWIERZCHNIE					
5,1	D-05.03.05.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub,po zagęszcz. 5cm	m2	2 550,00		
5,2	D-05.03.05.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub,po zagęszcz. 4cm	m2	2 550,00		
		Razem dział: NAWIERZCHNIE				
6	ODWODNIENIE					
6,1	D-02.00.01. D-02.01.01. D-02.03.01.	Roboty ziemne pod przepust P-2 w km 1+761,10wykon,koparkami przedsięwziętymi o poj, łyżki 0,40 m3 w gr,kat,III z transp,urobku samochod,samowyladowczymi na odległość do 5 km	m3	91,88		
6,2	KNR 2-01 0610-05 D.10.08.05	Podsypka piaskowa gr 30cm z przygotowaniem kruszywa w obrębie przepustu P-2 w km 1+761,10	m3	13,90		
6,3	D.10.08.05	Montaż przepustu P-2 w km 1+761,10.z rury stalowej spiralnie karbowanej przekrój 1,1m2 wym 1440x970mm	m	19,00		
6,4	KNR 2-01 0610-03 D.10.08.05	Obsypka filtracyjna z mieszanki 65% żwiru 35% piasku w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa w obrębie przepustu P-2 w km 1+761.10	m3	37,00		

6,5	D 06.01.01	Wieniec żelbetowy przepustu P-2 w km 1+761,10 na wlocie i wylocie przepustu 30x30 oraz ława fundamentowa betonowa 0,5x1x2, beton B-30	m3	3,50		
6,6	M.15.01.01	Izolacje przeciwwilgoci, powłokowe bitumiczne pionowe przepustu P-2 w km 1+761,10 - wyk, na zimno z emulsji asfalt, - pierwsza warstwa	m2	8,00		
6,7	M.15.01.01	Izolacje przeciwwilgoci, powłokowe bitumiczne pionowe - przepustu P-2 w km 1+761,10 wyk, na zimno z emulsji asfalt, - druga i nast, warstwa	m2	8,00		
6,8	M.15.01.01	Izolacje przeciwwilgoci, powłokowe bitumiczne poziome - przepustu P-2 w km 1+761,10 wyk, na zimno z emulsji asfalt, - pierwsza warstwa	m2	10,00		
6,9	M.15.01.01	Izolacje przeciwwilgoci, powłokowe bitumiczne poziome przepustu P-2 w km 1+761,10 - wyk, na zimno z emulsji asfalt, - druga i nast, warstwa	m2	10,00		
6,10	M-20.01.05	Umocnienie skarp i dna rowów brukiem na podsypce cementowo-piaskowej w obrębie przepust wlotów i wylotów przepustów pod koroną drogi	m2	135,00		
6,11	D-06.06.01	Umocnienie dna rowu na wylocie przepustu w km 1+761.1 narzutem z kamienia łamanego grubego	m2	80,00		
6,12	D-02.00.01. D-02.01.01. D-02.03.01.	Roboty ziemne z transp, urobku samochod, samowyladowczymi na odległość do 6 km, przy wykopach	m3	519,45		
6,13	D.02.01.01	Plantowanie skarp i dna wykopów i nasypów	m2	2 000,00		
6,14	D-02.03.01.	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub, warstwy humusu 5 cm +15cm 200 m2	m2	2 000,00		
6,15	D-06.01.01	Płytki betonowe 50x50x7 (2x0.5m) obustronnie 80m	m2	80,00		
6,16	D-06.06.01	Wykonanie ubezpieczenia skarpy płytami ażurowymi typu "IOMB" 100*75*12 cm na geowłókninie z przybiciem palikami drewnianymi (2 paliki na płytę) wraz z wykonaniem podstawy ubezpieczeń z płotki faszynowego potrójnego	m2	480,00		
6,17	D-09.00.01	Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy	m3	30,00		
6,18	D-07.05.01.	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie do 39,0 kg/m	m	72,00		
Razem dział: Odwodnienie						
7	Roboty wykończeniowe zjazdu					
7,1	D-04.04.02	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z uzupełnieniem pobudowy kruszywem łamanym średnia gr 5 cm.	m2	210,00		
7,2	D-05.03.05.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scieralna - grub, po zagęszcz. 5cm	m2	210,00		
Razem dział: Roboty wykończeniowe zjazdu						
8	Roboty wykończeniowe pobocza					
8,1	D-06.03.01	Pobocza z destruktu - grub, warstwy po zagęszcz. 3 cm +17=20cm	m2	975,00		
Razem dział: Roboty wykończeniowe pobocza						
RAZEM KOSZTORYS NETTO						
PODATEK VAT 23%						
RAZEM KOSZTORYS BRUTTO						

Data :

Sporządził :