

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.1	0105-01	An - piasek płukany bez zagęszczenia 12.00	m <sup>2</sup>	12.000	
				RAZEM	12.000
2	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.1	0105-02	An - podsypka piaskowa pogrubienie do 20 cm. wsp. 17 12.00	m <sup>2</sup>	12.000	
				RAZEM	12.000
<b>2</b>		<b>MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH</b>			
3		Montaż zestawu zabawowego w którego skład wchodzi: zestaw zabawowy	kpl		
d.2	analiza indywidualna	1 - wieża z daszkiem dwuspadowym szt. 4 2 - zjeżdżalnia szt. 2 3 - pomost z belką 4 - pomost klocki 5 - pomost wiszący 6 - podest krótki 7 - podest łukowy 8 - podest skośny 9 - rura strażacka Wersja standart mocowana do podłoża na kotwach stalowych ocynkowanych i zabetonowanych w podłożu 1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Montaż zestawu zabawowego w którego skład wchodzi: ścianka sprawnościowa	kpl		
d.2	analiza indywidualna	1 - drabinka pionowa 2 - ścianka spinaczkowa 3 - drążek do podciągania Wersja standart mocowana do podłoża na kotwach stalowych ocynkowanych i zabetonowanych w podłożu 1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Montaż zestawu zabawowego w którego skład wchodzi: huśtawka podwójna siedziska kubelkowe	kpl		
d.2	analiza indywidualna	Wersja standart mocowana do podłoża na kotwach stalowych ocynkowanych i zabetonowanych w podłożu 1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Montaż zestawu zabawowego w którego skład wchodzi: karuzela talerzowa z siedziskami	kpl		
d.2	analiza indywidualna	Wersja podstawowa mocowana do podłoża na kotwach stalowych ocynkowanych i zabetonowanych w podłożu 1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Montaż zestawu zabawowego w którego skład wchodzi: sprężynowiec 2 osobowy - zwierzątko	kpl		
d.2	analiza indywidualna	Wersja standart mocowana do podłoża na kotwach stalowych ocynkowanych i zabetonowanych w podłożu 2.00	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
8		Montaż zestawu zabawowego w którego skład wchodzi: huśtawka ważka	kpl		
d.2	analiza indywidualna	Wersja standart mocowana do podłoża na kotwach stalowych ocynkowanych i zabetonowanych w podłożu 2.00	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
<b>3</b>		<b>MONTAŻ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH</b>			
9		Montaż zestawu w którego skład wchodzi: ławka z oparciem	kpl		
d.3	analiza indywidualna	1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
10		Montaż zestawu w którego skład wchodzi: kosz na śmieci stalowy	kpl		
d.3	analiza indywidualna	1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
11		Montaż zestawu w którego skład wchodzi: tablica regulaminowa	kpl		
d.3	analiza indywidualna	1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

PAWEŁ GAJUSZKA  
 INŻ. BUDOWLANIA