

Adres:
ul. Zielone Wzgórze 58
35 – 213 Rzeszów

tel/fax (0 17) 859 39 30
Era GSM 600 94 99 51
e-mail: infra-projekt@wp.pl

Konto bankowe: Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Rzeszów nr 79 1540 1131 2001 6215 4989 0002
REGON: 690365299 NIP: 813-102-63-17

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami, zasilaniem energetycznym przepompowni i przyłączami dla części miejscowości Cieszyzna i Wiśniowa, z przyłączeniem istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cieszyzna do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pułanki

Obiekt: PRZEKROCZENIE D5 DROGI WOJEWÓDZKIEJ RELACJI BABICA - WARZYCE RUROCIĄGIEM TŁOČNYM ŚCIEKÓW SANITARNYCH PE 125 W KM 28+090

Zamawiający: Gmina Frysztak
Ul. Ks. Blajera 20
38-130 FRYSZTAK

Opracował:

INŻ. JAN CIERPISZ
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń,
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych,
ciepłotnych, wentylacyjnych i gazowych
Nr świadectwa S - 91/09

GMINA FRYSZTAK

woj. podkarpackie
ul. Ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak
tel. (17) 27 77 110, fax (17) 27 77 920
NIP 819-15-65-087 REGON 690582186

Rzeszów - styczeń 2013 r.

30 STY. 2013

WÓJT

mgr inż. Jan Ziemiński

Przedmiar robót

Poz.	Podstawa wyceny	Ilość JM
1. Roboty ziemne		
1.	KNR 201 0217/04 WYKOPY ORAZ PRZEKOPY WYKONYWANE KOPARKAMI PODSIEBIERNYMI NA ODKŁAD -O POJEMNOSCI LYZKI 0.25 M3 KAT.GRUNTU III - 3,0x3,0x3,4+8,0x3,0x1,9	76.2 M3
2.	KNR 201 0230/01 ZASYPYWANIE WYKOPÓW SPYCHARKAMI.PRZEMIESZCZENIE GRUNTU NA ODLEGŁOŚĆ DO 10 M -KATEGORIA GRUNTU I-III	76.2 M3
3.	KNR 201 0322/04 PEŁNE UMOCNIE NIE PIONOWYCH ŚCIAN WYKOPÓW LINIOWYCH PALAMI SZALUNKOWYMI (WYPRASKAMI) W GRUNTACH SUCHYCH WRAZ Z ROZBIÓRKĄ WYKOPY SZEROKOŚCI DO 1.0 M - UMOCNIENIE PEŁNE -GLEBOKOŚĆ WYKOPU DO 6.0 M KAT.GRUNTU III-IV - 2x8,0x1,9+2x3,0x1,9+4x3,0x3,4	82.6 M2
4.	KNR 201 0322/09 PEŁNE UMOCNIE NIE PIONOWYCH ŚCIAN WYKOPÓW LINIOWYCH PALAMI SZALUNKOWYMI (WYPRASKAMI) W GRUNTACH SUCHYCH WRAZ Z ROZBIÓRKĄ DODATEK ZA KAŻDY 1 M SZER.WYKOPU UMOCNIENIE PEŁNE -GLEBOKOŚĆ WYKOPU DO 6.0 M KAT.GRUNTU I-IV - DODATEK ZA 2 M SZEROKOŚCI WYKOPU - 2x82,6	165.2 M2
5.	KNR 201 0233/02 MECHANICZNE PLANTOWANIE TERENU SPYCHARKAMI -O MOCY 55KW (75KM) KATEGORIA GRUNTU III - 8,0x3,0+3,0x3,0	33 M2
2. Roboty montażowe		
6.	KNR 228 0401/01 WYKONANIE ŚCIANY OPOROWEJ -DLA SIŁ NACISKU DO 50 T,ILOŚĆ PŁYT - 2	1 SZT
7.	KNR 225 0408/03 NAWIERZCHNIE Z PŁYT ŻELBETOWYCH PEŁNYCH BUDOWA NAWIERZCHNIE Z PŁYT PEŁNYCH O POW. DO 3 M2 - ZUŻYCIE PŁYT - 10 %	24 M2
8.	KNR 218 0408/02 PRZEWIERTY MASZYNA DO WIERCEN POZIOMYCH WP 15/25 RURAMI O FI NOMINALNEJ 150-250 MM DL. PRZEWIERTU DO 20 M W GRUNTACH KAT. 3-4 - RURA OCHRONNA STALOWA O ŚREDNICY 219,1 MM	19 M
9.	KNR 228 0403/04 PRZECIAGANIE RUROCIAGÓW PRZEWODOWYCH W RURACH OSŁONOWYCH -O ŚREDN.NOMIN.125 MM	19 M

Przedmiar robót

Poz.	Podstawa wyceny	Ilość JM
10.	KNR 228 0405/03 ZAMKNIĘCIE KONCÓWEK RUR OCHRONNYCH -RURY OSŁONOWE SREDN.NOM.219 MM,PRZEWODOWE 125 MM	1 KPL
11.	KNR 228 0302/03 RURY PE CIŚNIENIOWE ŁĄCZONE METODĄ ZGRZEWANIA -SREDN.ZEWN.RURY 125 MM (ANALOGIA)	21 M
12.	KNR 218 0802/02 PROBA SZCZELNOŚCI SIECI WODOCIĄGOWYCH Z RUR AZBESTOWO-CEMENTOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH /PCW I PE/ O FI DO 150 MM	1 POM.
13.	KNR 228 0315/02 OZNAKOWANIE TRASY RUROCIĄGU TABLICZKAMI -NA SŁUPKU BETONOWYM	2 KPL
14.	0 00/00 ZABEZPIECZENIE KONCÓWEK RUROCIĄGU PRZEWODOWEGO PO OBU STRONACH PRZEKROCZENIA	2 SZT