


PRZEKRÓJ A - A  
1 : 50



BLACHODACHÓWKA  
ŁATY 5 x 6  
KONTRŁATY 2,5 x 8  
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA  
KROKIEW 8 x 16  
WEŁNA MINERALNA gr. 30 cm.  
FOLIA PAROIZOLACJA  
PŁYTA KARTONOWO-GIPSOWA  
OGNIOOCHRONNA gr.15 mm.

BLACHODACHÓWKA  
ŁATY 5 x 6  
KONTRŁATY 2,5 x 8  
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA  
KROKIEW 8 x 16

PŁYTKA GRESOWA  
ANTYPOŚLIZGOWA  
WYLEWKA CEMENTOWA  
ZBROJENIE ROZPROSZONE 2kg/m gr. 5 cm.  
STYROPIAN - POSADZKA gr. 4 cm.  
PŁYTA ŻELBETOWA  
B25 gr. 12 cm.  
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

DŹWIGAR STALOWY I 500  
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA  
RUSZT DREWNIANY DO MONTAŻU  
SUFITU 12 x 18 co 98 cm  
WEŁNA MINERALNA gr. 30 cm.  
FOLIA PAROIZOLACJA  
WEŁNA MINERALNA  
Z WEŁONEM SZKALNYM gr. 5 cm.  
BLACHA TRAPEZOWA T35 PERFOROWANA

DŹWIGAR STALOWY I 500  
OBŁOŻYC WEŁNĄ gr. 30 cm.

PARKIET DĘBOWY  
PŁYTA OSB gr. 32 mm.  
LEGARY DREWNIANE 6 x 6  
W ROZSTAWIE co 62 cm  
WYLEWKA CEMENTOWA  
ZBROJENIE ROZPROSZONE 2kg/m<sup>3</sup> gr. 8 cm.  
2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA + FOLIA PE  
STYROPIA - POSADZKA gr. 10 cm.  
BETON B15 gr. 15 cm.  
PODSYPKA ŻWIROWA gr. 25 cm.

ŚCIANA FUNDAMENTOWA gr. 24 cm. B25  
POLISTYREN EKSTRUROWANY  
WODOODPORNY gr. 10 cm.

PŁYTKA GRESOWA  
ANTYPOŚLIZGOWA  
WYLEWKA CEMENTOWA  
ZBROJENIE ROZPROSZONE 2kg/m gr. 8 cm.  
STYROPIAN - POSADZKA gr. 20 cm.  
FOLIA PE  
2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA  
BETON B15 gr. 15 cm.  
PODSYPKA ŻWIROWA gr. 25 cm.

PŁYTKA GRESOWA  
ANTYPOŚLIZGOWA  
WYLEWKA CEMENTOWA  
ZBROJENIE ROZPROSZONE 2kg/m<sup>3</sup> gr. 8 cm.  
STYROPIAN - POSADZKA gr. 20 cm.  
FOLIA PE  
2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA  
BETON B15 gr. 15 cm.  
PODSYPKA ŻWIROWA gr. 25 cm.

TYTUŁ RYSUNKU	Przekrój A-A
INWESTYCJA	Rozbudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Stepnie
LOKALIZACJA	Stepina działki nr. ewid. 766/1, 768/2
INWESTOR	Gmina Frysztak ul. Ks.W.Błajera 20, 38-130 Frysztak
PROJEKTANT	mgr inż.arch. Elżbieta Podwińska nr upr. A-13/93
DATA	XII 2015
SKALA	1 : 50
NR RYS.	A4