

## Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

**D – 06.03.01.**

### **ŚCIECIE I UZUPEŁNIENIE POBOCZY**

#### **1.WSTEP**

##### **1.1. Przedmiot SST**

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze ścięciem i uzupełnieniem poboczy gruntowych podczas realizacji zadania pn.:

**„Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Frysztak,**

**Zadanie nr I - Przebudowa drogi Glinik Średni - Kopeć - Ząbik - Granice nr dz. ewid. 888/1, 974, 1004/1, 1001/1, 1001/2, 950/2, 959/6 w km 0+000-0+485 wraz z przebudową 2 przepustów w km 0+000 i 0+100 w miejscowości Glinik Średni”,**

**Zadanie nr II - Przebudowa drogi gminnej nr 112168 R Widacz - Wieś - Lubla w km 1+100-1+800 w miejscowościach Widacz i Lubla”**

##### **1.2 Zakres stosowania SST**

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.

##### **1.3. Zakres robót objętych SST**

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z naprawą poboczy gruntowych i zjazdów w zakresie :

- Ścięcie zawyżonych poboczy
- Uzupełnienia materiałem wymienionym w punkcie 2.2, spełniającym warunki mechanicznego zagęszczania z dowozem na budowę.

##### **1.4. Określenia podstawowe**

**1.4.1. Pobocze gruntowe** – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdu, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni, wykonana z gruntu odpowiednio wyrównanego i ukształtowanego w profilu poprzecznym i podłużnym oraz zagęszczonego.

**1.4.2. Kruszywo naturalne** – materiał uzyskany ze skał luźnych.

**1.4.3. Pozostałe definicje i określenia** podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST

D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

##### **1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót**

**1.5.1.** Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00. ”Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

**1.5.2.** Za jakość wykonywanych robót i za jakość wbudowanych materiałów, ich zgodność z wymaganiami niniejszej specyfikacji odpowiedzialny jest Wykonawca robót.

Oznakowanie robót powinno być zgodne z Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym, stanowiąca załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 listopada 1992 roku w sprawie zarządzania ruchem na drogach (Dz.U. nr 97 poz. 485).

## **1.6. Rodzaj robót i kod CPV**

Roboty w zakresie naprawy dróg – kod CPV 45 23 31 42 – 6

## **2. MATERIAŁY**

### **2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów**

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.2.

### **2.2. Rodzaje materiałów stosowane na uzupełnienie poboczy**

Na uzupełnienie poboczy mogą być stosowane :

- rozdrobnione skały i materiały gruboziarniste twarde i średniotwarde o uziarnieniu do 50 mm (tłuczeń, kliniec) - pobocza, zjazdy
- ~~— materiał uzyskany z frezowania nawierzchni pobocza, zjazdy~~
- żwiry i mieszanki kruszywa o uziarnieniu 0/31.5 mm,
- ~~— piaski grube i średnie naturalne i łamane o wskaźniku różnoziarnistości  $\geq 5$ ,~~
- ~~— żużle wielkopiecowe i inne żużle metalurgiczne ze starych hałd /nierozpadowe/ drobnoziarniste lub gruboziarniste po uprzednim rozdrobnieniu do 31.5 mm oraz zbadaniu, że nie zawierają żadnych elementów szkodliwych dla środowiska naturalnego. Zaleca się stosowanie żużli, których okres składowania wynosi co najmniej dwa lata,~~
- pospółka,
- ~~— tłuczeń zaklinowany klincem na emulsji asfaltowej,~~
- ~~— mieszanka piaszczysto-gliniasta,~~

## **3. SPRZĘT**

### **3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu**

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.3.

**3.2.** W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni sprzęt na który uzyska akceptację Inspektora Nadzoru.

## **4. TRANSPORT**

### **4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu**

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.4.

**4.2.** Do wykonania robót Wykonawca zapewni dowolne środki transportu akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

## **5. WYKONANIE ROBÓT**

### **5.1. Ogólne zasady wykonania robót**

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.5.

### **5.2. Założenia ogólne**

Pobocza są bardzo ważnym elementem drogi. Stanowią one boczne oparcie dla nawierzchni i powinny zapewniać szybkie odprowadzenie wody z jezdni i poboczy. Krawędź pobocza i jezdni stanowią jedną linię, przy czym spadek poprzeczny poboczy gruntowych powinien być większy od spadku poprzecznego jezdni i powinien wynosić 6 %. Pochylenie podłużne poboczy powinno być zgodne z pochyleniem podłużnym jezdni.

### **5.3 Przygotowania poboczy do remontu**

## Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do :

- usunięcia z naprawianych poboczy zanieczyszczeń takich jak : gałęzie, liście z drzew, darnina, w razie wykonywania ścinki poboczy, czasowo również pachółków, bądź innych elementów, których czasowe usunięcie nie spowoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- odwodnienia naprawianych powierzchni w przypadku stwierdzenia zastoisk wodnych przez wykopanie rowków odwadniających,
- w razie potrzeby spulchnienia powierzchni lub rozdrobnienia darniny w przypadku ścinania poboczy.

### **5.4. Wykonanie uzupełnienia poboczy**

Na uzupełnienie poboczy Wykonawca użyje materiałów opisanych w p. 2.1. uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

Materiał powinien być równomiernie rozkładany na całej szerokości poboczy oraz profilowany do wymaganego spadku poprzecznego za pomocą równiarek lub ręcznie i zagęszczony. Zagęszczenie uzupełnianego materiału i uzyskanie wskaźnika zagęszczenia wg próby Proctora co najmniej = 0,98.

## **6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**

### **6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót**

Ogólne zasady jakości robót podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 6.

### **6.2. Badania w czasie wykonywania robót**

W czasie wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany do :

- badania uziarnienia kruszywa,
- pomiarów spadków poprzecznych co najmniej dwa razy na 100 m,
- pomiarów równości podłużnej i poprzecznej poboczy co 50 m łata 4-metrową.

### **6.3. Wymagania dotyczące jakości robót**

Dopuszcza się następujące tolerancje :

- spadków poprzecznych 1 %, przy czym spadek poboczy nie może być mniejszy od 5 % i większy od 7 %,
- pomiarów równości podłużnej i poprzecznej – prześwit pod łata nie może przekraczać 15 mm.

## **7. OBMIAR ROBÓT**

### **7.1. Ogólne zasady obmiaru robót**

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7.

### **7.2. Jednostka obmiarowa**

Jednostką obmiarową wykonanych robót na poboczach jest 1 m<sup>2</sup>.

## **8. ODBIÓR ROBÓT**

### **8.1 Ogólne zasady odbioru robót**

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8.

### Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

**8.2.** Roboty związane z regulacją poboczy gruntowych podlegają odbiorowi ostatecznemu robót. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

## **9. PODSTAWA PŁATNOŚCI**

### **9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności**

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9.

### **9.2. Cena jednostki obmiarowej**

Cena 1 m<sup>2</sup> faktycznie wykonanych i odebranych robót obejmuje :

a) przy uzupełnianiu poboczy :

- przygotowania podłoża,
- dowóz materiału,
- rozścielenie materiału i jego profilowanie zgodnie z dokumentacją,
- zagęszczenie poboczy,
- prace pomiarowe i kontrolne;

b) przy ścinaniu poboczy :

- przygotowanie podłoża,
- wykonanie ścinki poboczy,
- odwóz nadmiaru gruntu,
- zagęszczenie poboczy,
- prace pomiarowe i kontrolne.

## **10. PRZEPISY ZWIĄZANE**

- |                    |  |
|--------------------|--|
| 1. PN-88/B-23004   | Kruszywa naturalne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla wielkopiecowego kawałkowego.                     |
| 2. PN-63/B-06731   | Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne.                         |
| 3. PN-75/B-04481   | Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.   |
| 4. BN-77/8931-12   | Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu.  |
| 5. BN-72/8932-01   | Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.   |
| 6. Monitor Polski, | załącznik do numeru 24 – Instrukcje oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym, czerwiec 1990 roku. |
| 7. PN-B-11111/96   | Kruszywo naturalne. Kruszywo kamienne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka.                        |
| 8. BN-84/6774-02   | Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne do nawierzchni drogowych.  |
| 9. PN-B-11113      | Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.                                 |