

GMINA FRYSZTAK

woj. podkarpackie
ul. Ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak
tel. (17) 27 77 110, fax (17) 27 77 920
NIP 819-15-65-087 REGON 690582186

Frysztak 2017.06.16

Gpr.271.1.21.2017

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO SIWZ

W związku ze złożonymi pytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zamówienia pn.: **„Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków”** Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi na zadane pytania przesłane w dniu 08.06.2017 roku drogą e-mailową:

Pytanie 1:

Prosimy o wyjaśnienie następującej rozbieżności: zgodnie z zapisami umowy o ważności dokumentów wszelkie zapisy występujące w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 12 do SIWZ) są nadrzędne w stosunku do pozostałych dokumentów.

W załączniku tym zapisane jest, że „na kanałach grawitacyjnych należy zastosować betonowe studzienki prefabrykowane z wkładką wykonaną z poliuretanu - PU, łączone na uszczelkę o średnicach Ø 1000-1200” (...)

Różni się to z zapisami w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót przekazanych przez Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że w pozycjach opisanych w przedmiarach w części dotyczących kolektorów grawitacyjnych jako studzienki kanalizacyjne systemowe fi 315-425 należy wycenić studnie betonowe fi 1000-1200 w ilościach podanych przez Zamawiającego.

Wnioskujemy również o zamianę podstaw wyceny w tych pozycjach ze względu na znaczącą różnicę nakładów robocizny i sprzętu jakie należy ponieść przy montażu studni betonowych w stosunku do studni z tworzyw sztucznych.

Odpowiedź na pytanie :

Na podstawie art. 38 ust.1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst z 2015 roku poz. 2164 z późniejszymi zmianami), odpowiadając na treść pytania Wykonawcy zamieszczoną powyżej Zamawiający wyjaśnia:

Ad.1


Na kolektorach grawitacyjnych jako studzienki kanalizacyjne systemowe fi 315-425 należy wycenić studzienki z tworzyw sztucznych zgodnie z przedmiarami robót oraz wyjaśnieniami Zamawiającego z dnia 09.06.2017 roku Gpr.271.1.14.2017.

Zapisy załącznika numer 11 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” odnoszące się do :
„VI. Opis technologiczny robót

.....

Na kanałach grawitacyjnych należy zastosować betonowe studzienki prefabrykowane z wkładką wykonaną z poliuretanu - PU, łączone na uszczelkę o średnicach Ø 1000-1200, które

winny odpowiadać normie PN-EN 1917 lub odpowiedniej aprobacie technicznej i być rozmieszczone zgodnie z dokumentacją projektową”
dotyczą studni stanowiących przykładowo studnie rozprężne na połączeniach sieci grawitacyjnych i tłocznych i należy je wycenić zgodnie z przedmiarami robót , dokumentacją projektową i opisem przedmiotu zamówienia.


Z up. Wójta
mgr inż. Tomasz Garncański
Sekretarz Gminy