

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Budowa boiska do siatkówki</b>					
1		<b>BRANŻA BUDOWLANA</b>			
1.1		<b>Roboty ziemne</b>			
1	1 KNR-W 2-01 d.1. 0119-01 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek  10*20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		
				200.000	
2	2 KNNR 1 d.1. 0201-08 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.lyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.  200*0.15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>		
				30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
1.2		<b>Nawierzchnia sportowa- Boisko wielofunkcyjne - ( nawierzchnia poliuretanowa CONIPUR SP gr 13 mm na podłożu elastycznym CONIPUR ET gr 35 mm.)</b>			
3	3 KNR 2-31 d.1. 0402-04 2	Ława pod obrzeża betonowe 8 x 30 x 100 z oporem  (18*2+9*2)*0.2*0.2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>		
				2.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.160</b>
4	4 KNR 2-31 d.1. 0407-05 2	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem z wypełnieniem spoin zaprawą cementową  18*2+9*2	m  m		
				54.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.000</b>
5	5 KNR 2-31 d.1. 0106-03 2 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 15 cm grubość po zagęszczeniu  18*9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		
				162.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>162.000</b>
6	6 KNR 9-11 d.1. 0201-04 2	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi sposobem ręcznym  162	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		
				162.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>162.000</b>
7	7 KNR 2-31 d.1. 0204-01 2 0204-02	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego - grubość po zagęszczeniu 14 cm  162	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		
				162.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>162.000</b>
8	8 KNR 2-31 d.1. 0204-05 2	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm  162	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		
				162.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>162.000</b>
9	9 Kalkulacja d.1. własna 2	Dostawa i montaż nawierzchni poliuretanowej CONIPUR SP ET gr 35 mm  9.16*18.16	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		
				166.346	
				<b>RAZEM</b>	<b>166.346</b>
10	10 Kalkulacja d.1. własna 2	Dostawa i montaż nawierzchni poliuretanowej CONIPUR SP gr 13 mm na podłożu elastycznym ET z wymalowaniem linii segregacyjnych 166.346	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		
				166.346	
				<b>RAZEM</b>	<b>166.346</b>
1.3		<b>Wyposażenie boiska sportowego</b>			
11	11 KNR 2-23 d.1. 0308-03 3	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.6 m <sup>3</sup> Fundament słupki 2*0.6*0.6*1.2  2*0.6*0.6*1.2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>		
				0.864	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.864</b>
12	12 KNR 2-23 d.1. 0310-03 3	Ustawienie w gotowych otworach słupków do siatkówki wraz z kompletem siatki tulei ( słupki aluminiowe owalne)  2	szt.  szt.		
				2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2		<b>ROBOTY ELEKTRYCZNE- Ochrona istniejącego kabla energetycznego</b>			
13	13 KNR-W 2-01 d.2 0701-0602 10	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna do 0,6 w gruncie kat. IV	m  m		
				10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
14	14 KNR-W 5-10 d.2 0303-01 10	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie	m  m		
				10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR-W 2-01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna do 0.6 m w gruncie kat. IV	m		
d.2	0704-0602		10		
				10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>