

# KOSZTORYS OFERTOWY

**"PRZEBUDOWA DROGI POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA DLA PIESZYCH W  
CIAGU DROGI GMINNEJ NR 112155R GLINICZEK-FRYSZTAK-PUŁANKI  
W KM 0+103-0+209 W MIEJSCOWOŚCI PUŁANKI " - ETAP II**

Lp.	Kod CPV	Nr SST/ podst. wyceny	Nr poz. cen.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót, lokalizacja i obliczenie ich ilości)	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>CPV 45100000-8</b>	<b>DM 00.00.00</b>	<b>OBJAZDY I PRZEJAZDY, ROBOTY PORZĄDKOWE</b>					
		<b>DM 00.00.00</b>	<b>Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu</b>					
1		DM 00.00.00	1	Opracowanie tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami i wykonanie tymczasowego oraz tymczasowych dojazdów do posesji na czas wykonywania robót.	kpl	1,00		
2		DM 00.00.00	2	Likwidacja objazdów, przejazdów i rozbiórka oznakowania tymczasowego.	kpl	1,00		
Razem objazdy, przejazdy i roboty porządkowe								
	<b>CPV 45111200-0</b>	<b>D 01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
		<b>D 01.01.01</b>	<b>Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie podgórskim</b>					
3		D 01.01.01	55	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie podgórskim	km	0,200		
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE								
<b>II</b>	<b>CPV 45100000-8</b>	<b>D 01.00.00</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>					
		<b>D 01.02.04</b>	<b>Rozbiórki nawierzchni drogowych</b>					
4		D 01.02.04	08	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 6-8 cm z wywiezieniem poza teren budowy i utylizacją	m2	4,00		
5		D 01.02.04	09	Rozebranie podbudowy z kruszywa stab. mech. gr. ~35 cm z transportem	m2	36,00		
RAZEM ROBOTY ROZBIÓRKOWE								
	<b>CPV 45111200-0</b>	<b>D 02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>					
		<b>D 02.01.01.</b>	<b>Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych</b>					
6		D 02.01.01.	16	Wykonywanie wykopów w gruncie nieskalistym z transportem urobku na odkład poza teren budowy	m3	40,00		
		<b>D 02.03.01</b>	<b>Wykonanie nasypów</b>					
7		D 02.03.01	59	Wykonanie nasypów z pozyskaniem i transportem gruntu z dokopu wykonawcy wraz z plantowaniem	m3	18,00		
RAZEM ROBOTY ZIEMNE								

Lp.	Kod CPV	Nr SST/ podst. wyceny	Nr poz. cen.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót, lokalizacja i obliczenie ich ilości)	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	CPV 45233220-7	D 03.00.00	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>					
8		D 03.02.01	25	Wykonanie przykanalików z rur PCV o średnicy 200 mm	mb	12,00		
9		D 03.02.01	40	Wykonanie studzienek ściekowych z pojedynczym wpustem z osadnikiem o śr. 500mm	szt	4,00		
10		D 03.02.01a	11	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych z kręgów żelbetowych	szt	4,00		
<b>RAZEM ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>								
	CPV 45233000-9	D 04.00.00	<b>PODBUDOWY</b>					
		D 04.04.01	<b>Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie</b>					
11		D 04.00.00	63	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,5, warstwa odsączająca, gr. w-wy po zagęszczeniu śr. 20cm	m <sup>2</sup>	213,50		
		D 04.04.02	<b>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</b>					
12		D 04.04.02	65	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm na chodniku i zjazdach do posesji	m <sup>2</sup>	273,50		
		D 04.06.01	<b>Podbudowa betonowa</b>					
13		D 04.06.01	15	Wykonanie podbudowy betonowej z betonu C16/20, w-wa zasadnicza gr. 25 cm	m <sup>2</sup>	130,00		
<b>RAZEM PODBUDOWY</b>								
	CPV 45233220-7	D 05.00.00	<b>NAWIERZCHNIE</b>					
		D 05.03.05	<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</b>					
14		D 05.03.05	66	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego AC 16W w-wa wiążąca grub. 7 cm,	m <sup>2</sup>	130,00		
15		D 05.03.05	67	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego AC 11S - w-wa ścieralna grub. 5 cm	m <sup>2</sup>	130,00		
<b>RAZEM NAWIERZCHNIE</b>								
	CPV 45112310-1	D 06.00.00	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
		D 06.01.01	<b>Umocnienie skarp przez humusowanie z obsianiem</b>					
16		D 06.01.01	68	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m <sup>2</sup>	200,0		
		D 06.03.01	<b>Ścinanie i uzupełnianie poboczy</b>					
17		D 06.03.01	70	Uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym grubości 10 cm	m <sup>2</sup>	96,0		
<b>RAZEM ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>								

Lp.	Kod CPV	Nr SST/ podst. wyceny	Nr poz. cen.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót, lokalizacja i obliczenie ich ilości)	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	CPV 45112310-1	D 08.00.00	<b>ELEMENTY ULIC</b>					
		D 08.01.01	<b>Krawężniki betonowe</b>					
18		D 08.01.01	12	Ustawienie krawężników 15x30cm	m	140,0		
		D 08.02.02	<b>Chodnik z brukowej kostki betonowej</b>					
19			24	Wykonanie chodników z kostki betonowej brukowej, wibroprasowanej, gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m2	185,0		
20			25	Wykonanie chodnika na zjazdach z kostki betonowej brukowej, wibroprasowanej, gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m2	83,5		
		D 08.03.01	<b>Obrzeża betonowe</b>					
21		D 08.03.01	12	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na lawie betonowej z oporem gr. 10cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	123,00		
<b>RAZEM ELEMENTY ULIC</b>								
<b>RAZEM KOSZTORYS</b>								
<b>PODATEK VAT 23%</b>								
<b>OGÓŁEM</b>								

Uwaga:

Podane podstawy wyceny stanowią jedynie wskazówkę i oferent może zastosować inne podstawy lub normy zakładowe, jeżeli są one bardziej odpowiednie do przewidzianej technologii wykonania

**Sporządził:**