

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1		Rozbiórki		
1	KNR-W 4-01 d.1 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 9	szt. szt.	9.000
2	KNR 4-01 d.1 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - otwory drzwiowe w ścianach murowanych gr. 24cm 1.148	m ³ m ³	1.148
3	KNR 4-01 d.1 0354-01	Wykucie z muru belek nadprożowych - poszerzane otwory drzwiowe w ścianach gr 24cm 2.0	m m	2.000
4	KNR-W 4-01 d.1 0347-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla belek nadprożowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 5	gniazd. gniazd.	5.000
5	KNNRW 3 d.1 0301-01 Stałe globalne:	Rozbiórka ścian z cegieł, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - rozbiórka istniejących ścian działowych murowanych gr. 12cm h=3.17 6.28	m ³ m ³	6.28
6	KNNR-W 3 d.1 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 47.52	m ² m ²	47.520
2		Roboty budowlane		
7	KNR 4-01 d.2 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego ściana gr. 24cm 0.474	m ³ m ³	0.474
8	KNR 4-01 d.2 0304-01 Stałe globalne:	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego ściana gr. 12cm, uzupełnienie na pełną wysokość ściany wydzielającej pomieszczenia nr 1 i 8, 3 i 10, 4 i 11 h=3.17 0.832	m ³ m ³	0.832
9	KNR 2-02 d.2 0120-02 Stałe globalne:	Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości 1/2 ceg. h=3.17 16.379	m ² m ²	16.379
10	KNR 2-02 d.2 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych - w ścianach gr. 24cm 10.4	m m	10.400
11	KNR 2-02 d.2 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych - w ścianach gr. 12cm 1.1	m m	1.100
3		Roboty wykończeniowe		
12	KNR 4-01 d.3 0711-05 Stałe globalne:	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) h=3.17 44.156	m ² m ²	44.156
13	KNNR-W 3 d.3 0803-01	Remont posadzki cementowej z zatarciem na gładko - uzupełnienie posadzek po wyburzonych ściankach działowych i bruzdach po robotach instalacyjnych 5.435	m ² m ²	5.435
14	KNNR-W 3 d.3 0809-03	Wyrównywanie podłoża betonowych przez szlifowanie 48.58	m ² m ²	48.580
15	KNR 7-28 d.3 0305-03 Stałe globalne:	Naprawa tynków, przetarcie tynków h=3.17	m ²	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
		89.91	m ²	
				89.91
16 d.3	kalk. własna	Naprawa elewacji zewnętrznej po wykonanych otworach dla nawiewników	kpl	
		1	kpl	
				1.00
17 d.3	DC 20 0201-01 posadzki	izolacja wewnętrzna powłokowa preparatem Mapegum WPS наносzona ręcznie, powierzchnia pionowa i pozioma, 1-sza warstwa	m ²	
		73.78	m ²	
				73.78
18 d.3	DC 20 0202-03	Izolacja wewnętrzna powłokowa preparatem Mapegum WPS, wklejenie taśmy narożnej Mapeband	m	
		59.64	m	
				59.64
19 d.3	NNRNKB 202 2806-0502	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m ² , warstwa kleju grubości 5 mm - posadzka gresowa antypoślizgowa gres techniczny 0,8cm 30x30 cm	m ²	
		48.58	m ²	
				48.58
20 d.3	KNNRW 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi, mocowanymi na klej - okładziny ceramiczne ścian pomieszczeń hig sanit h=2m	m ²	
		105.76	m ²	
				105.76
21 d.3	KNR AT-12 0101-06 z.o. 4.1. z.o. 4.2. analogia	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych NIDA pojedyncze mocowane do stelaży wc Okładziny o pow.mniejszej niż 5 m ² . Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m ² . - zabudowa stelaży w wc z płyt gki	kpl	
		4	kpl	
				4.000
22 d.3	KNR AT-12 0102-02 z.o. 4.1. analogia	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 75-01; System NIDA Tynk 87A75 Obudowy o pow.mniejszej niż 5 m ² . - - zabudowa kanałów instalacyjnych z płyt gki	m ²	
		5.11	m ²	
				5.110
23 d.3	KNR 2-02 2009-02 Stałe globalne:	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku h=3.17	m ²	
		49.571	m ²	
				49.571
24 d.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	
		48.58	m ²	
				48.580
25 d.3	KNNRS 2 1302-0301 Stałe globalne:	Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną, dwukrotne h=3.17	m ²	
		91.76	m ²	
				91.76
26 d.3	KNNR 2 1104-01	Ościeżnice drewniane opaskowe	szt	
		5	szt	
				5.00
27 d.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe z podcięciem wentylacyjnym	m ²	
		8.80	m ²	
				8.80
28 d.3		Systemowa zabudowa przegród pomieszczeń wc i natrysków - pomieszczenia wc - systemowe ścianki i drzwi z płyty hpl gr. 10mm, pomieszczenia natrysków - system ścianek z płyt hpl gr 10mm z wejściami z zasłon przysznicowych polietylenowych - dostawa i montaż	m ²	
		29.62	m ²	
				29.62
29 d.3		Zasłony przysznicowe polietylenowe	szt	
		4	szt	
				4.00
30 d.3		Akcesoria łazienkowe typu: lustro, podajniki papieru i mydła	kpl	
		4	kpl	
				4.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
31 d.3	KNR 4-01 0711-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) - uzupełnienie tynków od strony korytarza 3.949	m ² m ²	3.949
32 d.3	KNR BC-02 0520-02	Cokoły z płytek z kamieni sztucznych o wym. pozostałych o wys. do 150 mm układanych na klej cienkowarstwowy na ścianach - uzupełnienie cokołów w miejscach zamurowanych otworów drzwiowych od strony korytarza 1.88	m m	1.880
33 d.3	KNR 7-28 0305-03 Stałe globalne:	Naprawa tynków, przetarcie tynków - ściana od strony korytarza h=3.17 42.16	m ² m ²	42.16
34 d.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - ściana od strony korytarza 46.109	m ² m ²	46.109
35 d.3	DC 21 1001- 0101	Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym - ściana od strony korytarza 46.11	m ² m ²	46.11
36 d.3	KNKRB 2 1401-08	Malowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych tynki wewnętrzne gładkie malowanie farba lateksowa bez gruntowania trzykrotne - ściana od strony korytarza 46.11	m ² m ²	46.11
4		Roboty instalacyjne - elektryczne		
37 d.4	analiza indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej 1	kpl. kpl.	1.00
38 d.4	analiza indywidualna	Wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej zgodnie z dokumentacją i warunkami technicznymi - instalacja oświetleniowa wykonana przewodami YDYp 2 i 3x1,5, 10 szt. oprawy oświetleniowe hermetyczne, 4 szt. plafoniery hermetyczne, wyłączniki 1- bieg, p/t, wyłączniki 1-bieg. szczelne 1	kpl. kpl.	1.00
5		Roboty instalacyjne - sanitarne i wentylacyjne		
39 d.5	analiza indywidualna	Wykonanie instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej zgodnie z dokumentacją i warunkami technicznymi - nawiew za pomocą 3 nawiewników podokiennych o wyd 200m3/h, wywiew dla dwóch zespołów pomieszczeń kanałem wywiewnym fi 140 z wentylatorem kanałowym 400m3/h, wyrzutnią dachową na podstawie dachowej, wywiew dla trzeciego zespołu pomieszczeń wentylatorem kanałowym wyd 400m3/h na kanale wentylacyjnym 1	kpl. kpl.	1.00
40 d.5	analiza indywidualna	Wykonanie instalacji sanitarnych zgodnie z dokumentacją i warunkami technicznymi. Demontaż istniejącej armatury i podejść oraz części istniejących przewodów. Instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PCW śr 50-160mm. Instalacja wodociągowa z rur stalowych ocynkowanych izolowanych otulinami z pianki poliuretanowej gr 10mm. Dostawa i montaż armatury - cztery stelaże podtynkowe z przyciskiem spłukującym i miską wiszącą, cztery umywalki z bateriami, cztery baterie prysznicowe. 1	kpl. kpl.	1.00

