

GMINA FRYSZTAK

woj. podkarpackie

ul. Ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak

tel. (17) 27 77 110, fax (17) 27 77 92

NIP 819-15-65-087 REGON 690582186

Frysztak

OBMIAR - FRYSZTAK DGR 480/1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
"OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI"					
1 ROBOTY ZIEMNE- TEREN SIŁOWNI					
1	KNR-W 2- d.1 01 0114-02 z.o. 2.9.	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
		0.024	ha	0.024	
				RAZEM	0.024
2	KNR-W 2- d.1 01 0118-04 z.o. 2.9.	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z prze- wozem taczkami	m ²		
		240	m ²	240	
				RAZEM	240
2 FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA					
3	KNR-W 2- d.2 01 0308-11	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.25 m ² i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu IV)-Fundamenty pod urządzenia-0.5*0.5*0.9 szt 16	dół.		
			dół.	16	
				RAZEM	16
4	KNR-W 2- d.2 02 0203-01 z.sz. r 03 5.7. 9907-05	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m ³ - ręczne układanie betonu (do 1 m ³ w jednym miejscu)	m ³		
		3.6	m ³	3.600	
				RAZEM	3.600
3 MONTAŻ ZESTAWU URZĄDZEŃ					
5	kalkulacja d.3 własna	Montaż zestawu urządzeń: biegacz +orbitek+pylon 1 szt koła Tai Chi 1 szt ławka + prostownik pleców + pylon 1 szt twister + wahadło 1 szt prasa nożna + wioślacz + pylon 1 szt wyciąg górny + wyciskanie siedząc + pylon 1 szt	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6	kalkulacja d.3 własna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7	kalkulacja d.3 własna	Dostawa i montaż stolików do gry szachy i warcaby	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
8	kalkulacja d.3 własna	Dostawa i montaż kosza	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9	kalkulacja d.3 własna	Dostawa i montaż ławek	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELONEGO					
10	KNR 2-31 d.4 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
		240	m ²	240	
				RAZEM	240
11	KNR 2-23 d.4 0201-02 0201-03	Rozścielenie pospółki o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		240	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
12	KNR 2-23 d.4 0204-01 0204-02	Ręczne rozścielenie mieszanki z torfu, nawozów mineralnych i wapna rolniczego grubości 5 cm w terenie płaskim	ha		
		0.024	ha	0.024	
				RAZEM	0.024
13	KNR 2-21 d.4 0303-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR 2-23 d.4 0209-01	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami	m ²		
		240	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5		STOJAK NA ROWERY			
15	kalkulacja d.5 własna	dostawa i montaż stojaka na rowery 5- stanowiskowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

mgr inż. Jerzy Armata
 Uprawniony do projektowania i nadzoru
 i kierowania robotami budowlanymi
 konstrukcyjnymi w budowlach
 upr. bud. 1/12/2008, nr 1242/137/98
 Fryszlak, ul. 100 Fryszlak

ZATWIERDZAM: 14.02.2019

WÓJT
 mgr inż. Jan Ziarnik

GMINA FRYSZTAK

woj. podkarpackie

Glinik Górny

ul. Ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak
tel. (17) 27 77 110, fax (17) 27 77 920
NIP 819-15-65-087 REGON 690582186

OBMIAR - GLINIK GÓRNY DGR 583

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
"OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI"					
1		ROBOTY ZIEMNE- TEREN SIŁOWNI			
1	KNR-W 2- d.1 01 0114-02 z.o. 2.9.	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych - 0.024	ha ha	 0.024	 0.024
2	KNR-W 2- d.1 01 0118-04 z.o. 2.9.	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z prze- wozem taczkami 240	m ² m ²	 240	 240
				RAZEM	240
2		FUNDAMENTY POD URZADZENIA			
3	KNR-W 2- d.2 01 0308-11	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.25 m ² i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu IV)-Fundamenty pod urządzenia-0.5*0.5*0.9 szt 16 16	dół. dół.	 16	 16
4	KNR-W 2- d.2 02 0203-01 z.sz. r 03 5.7. 9907-05	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m ³ - ręczne układanie betonu (do 1 m ³ w jednym miejscu) 3.6	m ³ m ³	 3.600	 3.600
				RAZEM	3.600
3		MONTAŻ ZESTAWU URZADZEŃ			
5	kalkulacja d.3 własna	Montaż zestawu urządzeń: biegacz +orbitek+pylon 1 szt koła Tai Chi 1 szt ławka + prostownik pleców + pylon 1 szt twister + wahadło 1 szt prasa nożna + wioślarz + pylon 1 szt wyciąg górny + wyciskanie siedząc + pylon 1 szt 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
6	kalkulacja d.3 własna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
7	kalkulacja d.3 własna	Dostawa i montaż stolików do gry szachy i warcaby 2	szt szt	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
8	kalkulacja d.3 własna	Dostawa i montaż kosza 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
9	kalkulacja d.3 własna	Dostawa i montaż ławek 4	szt szt	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
4		ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELONEGO			
10	KNR 2-31 d.4 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 240	m ² m ²	 240	 240
				RAZEM	240
11	KNR 2-23 d.4 0201-02 0201-03	Rozścielenie pospółki o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm 240	m ² m ²	 240.000	 240.000
				RAZEM	240.000
12	KNR 2-23 d.4 0204-01 0204-02	Ręczne rozścielenie mieszanki z torfu, nawozów mineralnych i wapna rolniczego grubości 5 cm w terenie płaskim 0.024	ha ha	 0.024	 0.024
				RAZEM	0.024
13	KNR 2-21 d.4 0303-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
14	KNR 2-23 d.4 0209-01	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami 240	m ² m ²	 240.000	 240.000
				RAZEM	240.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5		STOJAK NA ROWERY			
15	kalkulacja d.5 własna	dostawa i montaż stojaka na rowery 5- stanowiskowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

mgr inż. Jerzy Armata
 Urząd Gminy Glinik Gorny, ul. Żelazna 10
 15-000 Glinik Gorny, woj. łódzkie
 KRS 1413798
 NIP 661-137-98
 Pulanki 15-000 Glinik Gorny

ZATWIERDZIŁAM: 14.02.2019

WÓJT
 mgr inż. Jan Ziarnik

GMINA FRYSZTAK

woj. podkarpackie

ul. Ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak

tel. (17) 27 77 110, fax (17) 27 77 920

NIP 819-13-63-087 REGON 690582186


Widacz

OBMIAR - WIDACZ DGR 150

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
"OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI"					
1 ROBOTY ZIEMNE- TEREN SIŁOWNI					
1	KNR-W 2- d.1 01 0114-02 z.o. 2.9.	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
		0.024	ha	0.024	
				RAZEM	0.024
2	KNR-W 2- d.1 01 0118-04 z.o. 2.9.	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z prze- wozem taczkami	m ²		
		240	m ²	240	
				RAZEM	240
2 FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA					
3	KNR-W 2- d.2 01 0308-11	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.25 m ² i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu IV)-Fundamenty pod urządzenia-0.5*0.5*0.9 szt 16	dół.		
			dół.	16	
				RAZEM	16
4	KNR-W 2- d.2 02 0203-01 z.sz. r 03 5.7. 9907-05	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m ³ - ręczne układanie betonu (do 1 m ³ w jednym miejscu)	m ³		
		3.6	m ³	3.600	
				RAZEM	3.600
3 MONTAŻ ZESTAWU URZĄDZEŃ					
5	kalkulacja d.3 własna	Montaż zestawu urządzeń: biegacz +orbitek+pylon 1 szt koła Tai Chi 1 szt ławka + prostownik pleców + pylon 1 szt twister + wahadło 1 szt prasa nożna + wioślarz + pylon 1 szt wyciąg górny + wyciskanie siedząc + pylon 1 szt	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6	kalkulacja d.3 własna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7	kalkulacja d.3 własna	Dostawa i montaż stolików do gry szachy i warcaby	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
8	kalkulacja d.3 własna	Dostawa i montaż kosza	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9	kalkulacja d.3 własna	Dostawa i montaż ławek	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELONEGO					
10	KNR 2-31 d.4 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
		240	m ²	240	
				RAZEM	240
11	KNR 2-23 d.4 0201-02 0201-03	Rozścielenie pospółki o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		240	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
12	KNR 2-23 d.4 0204-01 0204-02	Ręczne rozścielenie mieszanki z torfu, nawozów mineralnych i wapna rolniczego grubości 5 cm w terenie płaskim	ha		
		0.024	ha	0.024	
				RAZEM	0.024
13	KNR 2-21 d.4 0303-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR 2-23 d.4 0209-01	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami	m ²		
		240	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5		STOJAK NA ROWERY			
15	kalkulacja d.5 własna	dostawa i montaż stojaka na rowery 5- stanowiskowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

mgr inż. Jerzy Armata
 Uprawnienia do wykonywania
 i kierowania robotami budowlanymi
 Kategoria 13 - Roboty w zakresie
 uspr. bud. i inż. ... 137/137/98
 Pełnomocnik do zastępowania



ZATWIERDZIAŁ: 14.02.2019

WÓJT
 mgr inż. Jan Ziarnik

