

GMINA FRYSZTAK

woj. podkarpackie
ul. Ks. Wojciecha Błajera 20, 38-130 Frysztak
tel. (17) 27 77 110, fax (17) 27 77 920
NIP 819-15-65-087 REGON 690582186

Frysztak 2020.02.26

Gpr.271.1.16.2020

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO SIWZ

W związku ze złożonym pytaniem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zamówienia pn: „**Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Frysztak**”

Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi na zadane pytanie z dnia 26.02.2020 roku :

Pytanie 1:

W dokumentacji projektowej warstwami podbudowy pod nawierzchnię kostki i płyt ażurowych jest warstwa geowłókniny oraz warstwa dolna z kruszywa łamanego (tłuczeń) grubości 25 cm , jednak w przedmiarze nie została ujęta warstwa geowłókniny, zaś przyjęta grubość dolnej warstwy z kruszywa wynosi 15 cm. Proszę o sprecyzowanie , czy przyjmować geowłókninę oraz grubość warstwy z kruszywa podana w projekcie. Jeśli tak proszę o aktualizację przedmiaru.

Odpowiedź na pytanie :

Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst z 2019 roku poz. 1843 z późniejszymi zmianami), odpowiadając na treść pytania Wykonawcy zamieszczoną powyżej Zamawiający wyjaśnia:

Ad.1.

Do wykonania podbudowy pod nawierzchnię kostki i płyt ażurowych należy przyjąć założenia odpowiadające przedmiarowi robót oraz opisowi z dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania , opisanego w cz.II pkt 6 projektu tj. warstwa dolna podbudowy 15 cm i warstwa górna 8 cm bez zastosowania geowłókniny , do realizacji całości zadania w odniesieniu do obu projektów budowlanych.

Przedmiar pozostaje bez zmian.

WÓJT
mgr inż. Jan Ziarnik